




Nieuwe aanplant bomen
aantal en soort n.t.b.



kunstgras op zandpakket
20 mm onder stelconplaat



aansluitpunten nuts, trace ca. 250 m1
- riool, vrij verval tot bestaande perceelsgrens
- water 25 mm tyleen in ringleiding
(boven mv isoleren)
- UTP grondkabel tot straatkast

chalets moeten op 8 plekken worden opgebokt
met ca. 6 st. 30x30 betontegels
hierop hardhouten wiggen

alle bestaande speeltoestellen en begroeiing
op het plein moeten worden verwijderd.
bestrating herstellen overeenkomstig
bestaande straatwerk

chalets zijn voorzien van 3 slaapkamers
en zijn geschikt voor 6 personen.
afmeting 11 x 3,8 meter

Verwarming van de ruimten gebeurt elektrisch (airco).

Per 8 woningen een aansluiting op het elektriciteitsnet
van 3x 80A in een afsluitbare straatkast.

Tot definitieve elektra aansluiting mogelijkheid
tot aggregaat.

Internet verbinding middels 4G/5G wifi modem.
Eventueel tot definitieve aansluiting is gerealiseerd.
per woning een modem met wifi punt

Nijverheidsstraat

project:
PLAATSING VAN 8 CHALETS AAN DE VOLMER

omschrijving:
SCHETSONTWERP

opdrachtgever:
Team huisvesting, Gemeente Haaksbergen

werknnummer:
202302
bladnummer:
ST-1

fase:
voorlopig ontwerp

schaal: 1:200
formaat: A1
datum: 13-02-2023

gewijzigd:
1:
2:
3:
4:

status:
CONCEPT